

Erneuerung der RLT-Anlage und der Kaltwassererzeugung

Bauherr:	Sparkasse Marburg-Biedenkopf
Auftraggeber:	siehe oben
Fachplaner:	Büro Ingplan, Maburg
Anlagenschreibung:	Erneuerung der RLT-Anlage mit 5.100 m ³ /h: Demontage der vorhandenen Lüftungsanlage, Neumontage des kompletten Lüftungssystems, Nachrüstung einer Zuluftanlage im Kellergeschoss. Erneuerung der Kaltwassererzeugung mit 85 kW, Einbau von 160 m ² Kühldecke: Demontage der vorhandenen Kaltwassererzeugung im Dachgeschoss, Neumontage des Kaltwassersatzes im Kellergeschoss und des Verflüssigers auf dem Dach, Neuaufbau der Kaltwasserverteilung, Einbau einer Kühldecke in der Schalterhalle.
Volumen:	240 Tsd. €
Ausführungszeitraum:	10 Monate



Kälteerzeuger mit Kälteverteiler



RLT-Anlage



Luftauslässe, daneben geklapptes Kühldeckenelement